



**TRABAJANDO
PARA USTED**

15F- APRUEBA LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS
VALORES REFERENCIALES DE OBRAS,
PROGRAMA ESPACIOS PÚBLICOS AÑO 2026

VALPARAÍSO, 16 JUN. 2026

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 6076

RESOLUCIÓN
ELECTRONICA

VISTOS:

- a) El Decreto Ley Nº1.305 Publicado en el Diario Oficial de fecha 19 de febrero de 1976 que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo Nº355 de fecha 28 de octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de febrero de 1977, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgánico para los Servicios de Vivienda y Urbanización.
- b) Que, por Decreto Nº 034 de fecha 26 de julio de 2022, se modifica Decreto Supremo Nº 236 (V. y U.), de 2002, que aprueba bases generales reglamentarias de contratación de obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización.
- c) La Resolución Nº 36 de fecha 23/12/2024, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón;
- d) La Resolución Nº 08 de fecha 12/04/2025, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón;
- e) La Resolución Nº 3 de fecha 21 de enero de 2026, se modifica La Resolución Nº 36 de fecha 23 de diciembre de 2024, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón.
- f) El Decreto Supremo Nº 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado en el Diario Oficial de fecha 1º de julio de 2003, que establece las Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización.
- g) El Dictamen Nº 82.282 del año 2016, de la Contraloría General de la República, que se refiere sobre el sentido de los artículos 31 y 55 del Decreto Nº 236 (V. y U.) de 2002, en relación con la subcontratación de obras.
- h) EL Decreto Exento RA Nº 272/30/2026 de fecha 23 de marzo de 2026 de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, que establece orden de subrogación del Servicio de Vivienda y Urbanización Región Valparaíso, de acuerdo con decreto DS 355 (V. y U.) de 1976 que establece Reglamento Orgánico de los Servicios de Vivienda y Urbanización.

CONSIDERANDO:

- 1º.- El Memorándum 123 de fecha 02 de junio de 2026, suscrito por la encargada de la Oficina de Costos Urbanos Serviu Valparaíso, mediante el cual remite Listado de Precios Unitarios – Valores Referenciales para Obras de Espacios Públicos y solicita elaborar la Resolución Exenta que lo apruebe.
- 2º.- El Listado de Precios Unitarios año 2026, suscrito por el Jefa Departamento Técnico de Construcción y Urbanización y la Encargada Oficina de Costos Urbanos, en el cual se indican Precios Unitarios Referenciales de Obras 2026 para Espacios Públicos en la Región de Valparaíso, he dispuesto a dictar la siguiente:

R E S O L U C I Ó N:

- 1º.- **APRUEBESE** el Listado de Precios Unitarios Referenciales año 2026 y que corresponden a Valores Referenciales para el Programa Espacios Públicos 2026 en la Región de Valparaíso, cuyo listado que se adjunta forma parte de la presente Resolución Exenta.

2º.- La presente resolución no irroga gastos al SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

RODRIGO ALBERTO MUÑOZ HENRÍQUEZ
DIRECTOR (S) SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO

JMO/KMF/MSG/IPS/EFC

DISTRIBUCIÓN:

- DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO MINVU
- DIVISIÓN TÉCNICA - MINVU
- SEREMI MINVU REGIÓN DE VALPARAÍSO
- DIRECCIÓN REGIONAL
- DEPTO. TÉCNICO
- OFICINA DE PARTES



Firmado por Rodrigo Alberto Muñoz Henríquez Fecha firma: 16-06-2026 15:59:20



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento utilice los siguientes
timbre y folio de verificación: Folio: 6076 Timbre: UFYKUHYLHHQCKHB En:
<https://validoc.minvu.cl>



**TRABAJANDO
PARA USTED**

DEPARTAMENTO TECNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION
JLP

MEMORANDUM N°

123

ANT.: Listado de precios unitarios referenciales 2026 Obras de Espacios Públicos.

MAT.: Elaboración de Res Ex. que aprueba listado de precios unitarios referenciales para Obras de Espacios Públicos.

VALPARAÍSO,

- 2 JUN. 2026

A: KAREN MENDOZA FERRADA
ENCARGADA DE OFICINA DE PROPUESTAS

DE: JULY LARA PARADA
ENCARGADA DE OFICINA DE COSTOS URBANOS

Por medio del presente, saludo cordialmente a Usted y solicito elaborar Resolución Exenta que apruebe el listado de precios unitarios referenciales para Obras de Espacios Públicos año 2026

Sin otro particular, Atentamente,

JULY LARA PARADA
ENCARGADA OFICINA DE COSTOS URBANOS
SERVIU REGION DE VALPARAISO

DISTRIBUCIÓN:

- Destinatario.
- Departamento de Técnico

LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS REFERENCIALES AÑO 2026

ESPACIOS PÚBLICOS

Instalación de faenas: Oficinas, bodegas, galpones, baños y otros.

Instalaciones provisorias y permisos.	4,20%
Señalizaciones provisorias.	1,00%
Laboratorio técnico.	2,00%

Utilidad	14%
G/G	26%
Iva	19%
Factor total	1,666

					UF al 28.05.2026	40.559,96
ÍTEM	PARTIDA	UNIDAD	C.U	P.U	C.U (UF)	P.U (UF)
1	DEMOLICIONES					
1.1	Demolición de aceras y retiro de excedentes.	m2	6.246	10.407	0,1540	0,2566
1.2	Demolición de zarpas y retiro de excedentes.	ml	5.959	9.928	0,1469	0,2448
1.3	Demolición y retiro carpeta asfáltica (Incluye corte de pavimento)	m2	6.702	11.165	0,1652	0,2753
1.4	Demolición y retiro de calzada HCV (e=0,15m.) (Incluye corte de pavimento)	m2	8.734	14.551	0,2153	0,3587
1.5	Demolición de zampeado y transporte a botadero	m2	7.901	13.164	0,1948	0,3246
1.6	Demolición de elementos de hormigón y transporte a botadero.(muro, murete, cámaras, sumideros, dados, escala)	m3	82.654	137.702	2,0378	3,3950
1.7	Demolición de lomo de toro de asfalto y transporte a botadero	m2	13.196	21.985	0,3253	0,5420
1.8	Extracción defensa y retiro a botadero	ml	17.338	28.885	0,4275	0,7122
1.9	Extracción y retiro de barandas	ml	21.948	36.566	0,5411	0,9015
1.10	Extracción y recolocación de soleras de piedra.	ml	25.432	42.369	0,6270	1,0446
1.11	Extracción solera y transporte a botadero	ml	5.021	8.365	0,1238	0,2062
1.12	Extracción Solerilla y transporte a botadero	ml	4.400	7.330	0,1085	0,1807
2	EXCAVACIONES					
2.1	Excavación y Transporte a botadero.	m3	15.430	25.707	0,3804	0,6338
2.2	Excavación manual H = 0 -2 m. (Terreno duro y transporte a botadero).	m3	42.720	71.171	1,0532	1,7547
2.3	Excavación manual H = 2 - 4 m. (Terreno duro y transporte a botadero).	m3	57.205	95.304	1,4104	2,3497
2.4	Excavación de Zanjas con máquina y transporte a botadero.	m3	20.432	34.040	0,5038	0,8392
3	RELLENOS					
3.1	Relleno Estructural (Incorpora material).	m3	34.576	57.604	0,8525	1,4202
3.2	Relleno Compactado (Material de obra).	m3	23.347	38.896	0,5756	0,9590
3.3	Capa maicillo compactado (Suministro y colocación) e= 0,1 .	m2	9.255	15.420	0,2282	0,3802
4	PERFILADO DE SUELO					
4.1	Compactación y perfilado suelo natural.	m2	3.634	6.054	0,0896	0,1493
4.2	Preparación de la subrasante.	m2	3.434	5.721	0,0847	0,1411
4.3	Emparejamiento y compactación de veredones en tierra	m2	5.180	8.630	0,1277	0,2128
5	BASE GRANULARA 100% CBR					
5.1	Base Granular. CBR ≥(100 %) e= 0,10m.	m2	6.565	10.938	0,1619	0,2697
5.2	Base Granular. CBR ≥(100 %) e= 0,12m.	m2	6.816	11.355	0,1680	0,2800
5.3	Base Granular. CBR ≥(100 %) e= 0,15m.	m2	7.359	12.259	0,1814	0,3023
5.4	Base Granular. CBR ≥(100 %) e= 0,18m.	m2	10.000	16.661	0,2466	0,4108
5.5	Base Granular. CBR ≥(100 %) e= 0,20m.	m2	11.690	19.476	0,2882	0,4802
5.6	Base Granular. CBR ≥(100 %) e= 0,22m.	m2	12.493	20.813	0,3080	0,5131
5.7	Base Granular. CBR ≥(100%) e= 0,25m.	m2	13.926	23.201	0,3433	0,5720
5.8	Base Granular. CBR ≥(100 %) e= 0,28m.	m2	15.368	25.603	0,3789	0,6312
5.9	Base Granular. CBR ≥(100 %) e= 0,30m.	m2	16.674	27.779	0,4111	0,6849
6	BASE GRANULAR (60-80)% CBR					
6.1	Base Granular. CBR ≥(60 - 80 %) e= 0,10m.	m2	5.823	9.701	0,1436	0,2392
6.2	Base Granular. CBR ≥(60 - 80 %) e= 0,12m.	m2	6.479	10.795	0,1597	0,2661
6.3	Base Granular. CBR ≥(60 - 80 %) e= 0,15m.	m2	7.999	13.326	0,1972	0,3286
6.4	Base Granular. CBR ≥(60-80 %) e= 0,18m.	m2	9.688	16.140	0,2389	0,3979
6.5	Base Granular. CBR ≥(60- 80 %) e= 0,20m.	m2	11.427	19.037	0,2817	0,4694

6.6	Base Granular. CBR ≥(60-80 %) e= 0,22m.	m2	12.011	20.010	0,2961	0,4933
6.7	Base Granular. CBR ≥(60-80%) e= 0,25m.	m2	13.408	22.337	0,3306	0,5507
6.8	Base Granular. CBR ≥(60 - 80 %) e= 0,28m.	m2	14.847	24.734	0,3660	0,6098
6.9	Base Granular. CBR ≥(60 - 80 %) e= 0,30m.	m2	10.537	17.555	0,2598	0,4328
6.10	Base Granular. CBR ≥(60 - 80 %) Aceras e= 0,05m.	m2	4.725	7.872	0,1165	0,1941
6.11	Base Granular. CBR ≥(60 - 80 %) Zarpas e= 0,15m.	ml	3.557	5.927	0,0877	0,1461
6.12	Base Tratada con cemento (2 sac. Cem/m3).	m3	62.288	103.771	1,5357	2,5585
7	BASE GRANULAR 40% CBR					
7.1	Base Granular. CBR ≥(40%) e= 0,10m.	m2	5.815	9.688	0,1434	0,2389
7.2	Base Granular. CBR ≥(40%) e= 0,12m.	m2	6.248	10.408	0,1540	0,2566
7.3	Base Granular. CBR ≥(40%) e= 0,15m.	m2	7.796	12.988	0,1922	0,3202
7.4	Base Granular. CBR ≥(40%) e= 0,18m.	m2	9.309	15.509	0,2295	0,3824
7.5	Base Granular. CBR ≥(40%) e= 0,20m.	m2	10.283	17.132	0,2535	0,4224
7.6	Base Granular. CBR ≥(40%) e= 0,22m.	m2	11.537	19.221	0,2844	0,4739
7.7	Base Granular. CBR ≥(40%) e= 0,25m.	m2	12.885	21.466	0,3177	0,5292
7.8	Base Granular. CBR ≥(40%) e= 0,28m.	m2	14.326	23.867	0,3532	0,5884
7.9	Base Granular. CBR ≥(40%) e= 0,30m.	m2	11.903	19.830	0,2935	0,4889
8	CAPA DE RODADO					
8.1	Carpeta Asfáltica e= 0,04 m.	m2	20.218	33.683	0,4985	0,8305
8.2	Carpeta Asfáltica e= 0,05 m.	m2	22.486	37.462	0,5544	0,9236
8.3	Carpeta Asfáltica e= 0,06 m.	m2	24.754	41.240	0,6103	1,0168
8.4	Carpeta Asfáltica e= 0,07 m.	m2	27.022	45.019	0,6662	1,1099
8.5	Carpeta Asfáltica e= 0,08 m.	m2	29.290	48.797	0,7221	1,2031
8.6	Carpeta Asfáltica e= 0,09 m.	m2	31.558	52.576	0,7781	1,2962
8.7	Imprimación Asfáltica.	m2	2.069	3.447	0,0510	0,0850
8.8	Riego de liga.	m2	2.530	4.216	0,0624	0,1039
8.9	Calzada H.C.V. e= 0,12 m.	m2	27.635	46.040	0,6813	1,1351
8.10	Calzada H.C.V. e= 0,15 m.	m2	31.633	52.700	0,7799	1,2993
8.11	Calzada H.C.V. e= 0,18 m.	m2	33.530	55.861	0,8267	1,3772
8.12	Calzada H.C.V. e= 0,20 m.	m2	40.104	66.814	0,9888	1,6473
8.13	Calzada H.C.V. e= 0,22 m.	m2	43.688	72.784	1,0771	1,7945
8.14	Calzada H.C.V. e= 0,25 m.	m2	48.496	80.795	1,1957	1,9920
8.15	Pavimento HCV estriado e=15 cms.	m2	33.305	55.485	0,8211	1,3680
8.16	Badén HCV 1,00 x 0,15 m.	ml	33.910	56.493	0,8360	1,3928
8.17	Zarpa HC 0,15 x 0,5 m.	ml	18.909	31.503	0,4662	0,7767
8.18	Viga fin de pavimento (0,15 X 0,40).	ml	28.596	47.640	0,7050	1,1746
8.19	Viga fin de pavimento (0,30 X 0,50).	ml	40.352	67.226	0,9949	1,6574
8.20	Suministro y colocación de geogrilla.	m2	6.072	10.115	0,1497	0,2494
8.21	Suministro e instalacion Pavimento de adoquín proyectado (10x20 cm) e=0,12m (No incluye losa)	m2	88.861	148.043	2,1909	3,6500
9	ACERAS					
9.1	Acera con gradas HC e=0,07 m.	m2	35.322	58.847	0,8709	1,4509
9.2	Acera HC e=0,07 m.	m2	20.232	33.707	0,4988	0,8310
9.3	Rehacer Acera HC e=0,07 m.	m2	25.732	42.869	0,6344	1,0569
9.4	Acera HC e= 0,10 m.	m2	24.166	40.260	0,5958	0,9926
9.5	Radier e=7 cms bajo baldosa.	m2	23.833	39.705	0,5876	0,9789
9.6	Dispositivo de rodados en hormigón con baldosa minvu tactil (con alas o de tres pendientes)	un	230.440	383.913	5,6815	9,4653
9.7	Suministro y colocación BMV 40x40x3,8 RVE.PUL/ MINVU TACTIL 0 - 1	m2	49.406	82.310	1,2181	2,0293
9.8	Suministro y colocacion BMV con relieve y pulida 40x40x3,8 (modelo Mallorca, Sevilla) base cemento gris (colores gris arroz, verdegris, rojo, ocre y negro)	m2	45.123	75.174	1,1125	1,8534
9.9	Suministro y colocacion BMV con relieve y pulida 40x40x3,8 (modelo Mallorca, Sevilla) base cemento blanco (colores blanco perla, arroz, amarillo arroz, crema tabaco arroz)	m2	40.785	67.948	1,0055	1,6752
9.10	Suministro y colocacion BMV con relieve y pulida 40x40x7 (modelo Mallorca, Sevilla) base cemento gris (colores gris arroz, verdegris, rojo, ocre y negro)	m2	49.930	83.183	1,2310	2,0509
9.11	Suministro y colocacion BMV con relieve y pulida 40x40x7 (modelo Mallorca, Sevilla) base cemento blanco (colores blanco perla, arroz, amarillo arroz, crema tabaco arroz)	m2	57.990	96.611	1,4297	2,3819
9.12	Extracción y retiro de adoquín existente.	m2	11.115	18.517	0,2740	0,4565
9.13	Extraccion y Recolocacion Pavimento Adoquín e=0,15 cm.	m2	37.933	63.196	0,9352	1,5581
9.14	Suministro e Instalacion acera de adoquín tipo piedra (12x12 cm)	m2	55.463	92.402	1,3674	2,2782
9.15	Suministro y Colocacion Adocreto gris 0,10 x 0,20 m; e= 0,08 m.	m2	40.278	67.102	0,9930	1,6544
9.16	Suministro y colocación Adocreto gris 0,10 x 0,20 m; e= 0,06 m.	m2	34.060	56.744	0,8397	1,3990
9.17	Emplantillado e=0.05m	m3	150.763	251.171	3,7170	6,1926
9.18	Pavimento Caucho in situ 40 mm	m2	127.116	211.776	3,1340	5,2213
10	SOLERAS					
10.1	Suministro y colocación soleras rectas tipo A.	ml	20.520	34.186	0,5059	0,8428
10.2	Suministro y colocación soleras curvas tipo A.	ml	21.667	36.097	0,5342	0,8900
10.3	Suministro y colocación soleras rectas tipo C.	ml	19.716	32.848	0,4861	0,8099
10.4	Suministro y colocación de Solerillas.	ml	14.622	24.360	0,3605	0,6006
10.5	Soleras In Situ 30 x 16 x 100 m.	ml	28.085	46.789	0,6924	1,1536
10.6	Suministro y colocación de soleras con zarpas.	ml	24.237	40.378	0,5976	0,9955
10.7	Depresión de cuenta (No incluye losa vereda)	un	547.054	911.392	13,4875	22,4702



10.8	Suministro y colocación de soleras de piedra.	ml	69.173	115.242	1,7054	2,8413
10.9	Rebaje de soleras (Incluye solera)	ml	21.967	36.597	0,5416	0,9023
11	OBRAS DE CONTENCIÓN					
11.1	Muro mampostería H>=1mt	m3	299.978	499.764	7,3959	12,3216
11.2	Murete mampostería H<1mt	m3	407.795	679.386	10,0541	16,7502
11.3	Construcción Muro Boca	m3	607.672	1.012.381	14,9821	24,9601
11.4	Contruccion Muro de hormigon armado H >=1 mt	m3	560.145	933.201	13,8103	23,0079
11.5	Construcción de Murete de hormigon armado H<1 mt	m3	426.912	711.235	10,5255	17,5354
11.6	Construcción Murete de hormigon en masa	m3	332.894	554.602	8,2075	13,6736
12	PROTECCIONES DE TALUD					
12.1	Revestimiento mortero proyectado SHOTCRET e = 7cms.	m2	100.471	167.384	2,4771	4,1268
12.2	Revestimiento mortero proyectado HANDCRET.	m2	62.415	103.984	1,5388	2,5637
13	CÁMARAS, CANALETA Y SUMIDERO					
13.1	Cámara In Situ h= 1,10 m (0,70 m. x 0,70 m.).	un	381.422	635.450	9,4039	15,6669
13.2	Cámara de Inspección albañilería, H<= 2,0 m.	un	797.228	1.328.181	19,6555	32,7461
13.3	Cámara de Inspección d= 1,20 m (h= 1,50 - 2,00 m.).	un	1.010.918	1.684.189	24,9240	41,5234
13.4	Cámara de Inspección (A) Ø= 1,80 m, H= 2,00 - 2,50 m.	un	1.437.427	2.394.753	35,4396	59,0423
13.5	Cámara de Inspección (B) Ø= 1,80 m, H= 1,00 m.	un	1.033.703	1.722.149	25,4858	42,4593
13.6	Nivelación de tapa de calzada existente (incluye tapa)	un	248.237	413.563	6,1203	10,1963
13.7	Construccion de Sumidero tipo SERVIU (TS) con camara	un	1.931.056	3.217.140	47,6099	79,3181
13.8	Construccion de Sumidero tipo SERVIU (TS) sin camara	un	1.375.781	2.292.051	33,9197	56,5102
13.9	Canaleta de Hormigón in situ a= 0,60 m h= 0,80 m.	ml	172.453	287.307	4,2518	7,0835
13.10	Canaleta prefabricada de cemento (100 x 40 x 40 cms).	ml	80.641	134.347	1,9882	3,3123
13.11	Canaleta prefabricada de hormigon (0,3x0,3 m)	un	50.929	84.847	1,2556	2,0919
13.12	Cubo Dren (incl excavacion)	m3	194.532	324.091	4,7962	7,9904
14	TUBOS HDPE					
14.1	Suministro y colocación de tubos HDPE D = 200 mm.	ml	34.224	57.017	0,8438	1,4057
14.2	Suministro y colocación de tubos HDPE D = 250 mm.	ml	42.157	70.233	1,0394	1,7316
14.3	Suministro y colocación de tubos HDPE D = 300 mm.	ml	73.661	122.720	1,8161	3,0256
14.4	Suministro y colocación de tubos HDPE D = 400 mm.	ml	81.996	136.605	2,0216	3,3680
14.5	Suministro y colocación de tubos HDPE D = 450 mm.	ml	81.522	135.815	2,0099	3,3485
14.6	Suministro y colocación de tubos HDPE D = 600 mm.	ml	137.865	229.683	3,3990	5,6628
14.7	Suministro y colocación de tubos HDPE D = 750 mm.	ml	210.446	350.603	5,1885	8,6441
14.8	Suministro y colocación de tubos HDPE D = 800 mm.	ml	237.349	395.424	5,8518	9,7491
14.9	Suministro y colocación de tubos HDPE D = 1000 mm.	ml	251.849	419.581	6,2093	10,3447
15	TUBOS CORRUGADOS					
15.1	Sum. y coloc. tubos Cgdo metalicos 1/2 caña Ø = 800 mm.	ml	103.881	173.066	2,5612	4,2669
15.2	Sum. y coloc. tubos metalicos Cgdo completo; Ø = 800 mm.	ml	223.355	372.109	5,5068	9,1743
16	OTROS					
16.1	Zampeado de piedra.	m2	29.043	48.386	0,7161	1,1930
16.2	Construccion dado de refuerzo (1x1m)	un	230.327	383.725	5,6787	9,4607
16.3	Mortero de pega en seco 1:3	m3	156.254	260.319	3,8524	6,4181
16.4	Suministro e Instalación Geotextil fisira G-20	m2	5.543	9.234	0,1367	0,2277
16.5	Cajón H.A 0.8x0.8 m	ml	279.344	465.386	6,8872	11,4740
16.6	Cama de arena	m3	26.989	44.964	0,6654	1,1086
17	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN					
17.1	Demarcación de pavimentos (Termoplástica).	m2	27.089	45.130	0,6679	1,1127
17.2	Suministro e Instalación Barandas Vehiculares	ml	160.290	267.042	3,9519	6,5839
17.3	Suministro e Instalación Barandas Peatonales CONASET-INSITU	ml	117.500	195.754	2,8969	4,8263
17.4	Extracción señalética vertical existente y transporte a botadero.	un	19.011	31.673	0,4687	0,7809
17.5	Suministro y coloc. Señalética PARE (75 x 75 cms.).	un	174.076	290.010	4,2918	7,1502
17.6	Suministro e Instalación Señalética 2 leyendas	un	167.183	278.526	4,1219	6,8670
17.7	Suministro e Instalación Señalética vertical ceda el paso.	un	187.504	312.381	4,6229	7,7017
17.8	Suministro e Instalación Señalética vertical	un	148.865	248.009	3,6702	6,1146
17.9	Suministro e instalación de tachas reflectantes	un	3.752	6.251	0,0925	0,1541
17.10	Suministro e instalación de tachones reflectantes	un	37.940	63.209	0,9354	1,5584
17.11	Cojin Berlines Reductor de Velocidad - Amarillo 2 mt	un	1.226.936	2.044.076	30,2499	50,3964
17.12	Resalto vehicular de asfalto con demarcación (L=3,7 m; H=0,75 m)	un	1.948.800	3.246.701	48,0474	80,0470
18	JUEGOS, MAQUINAS DE EJERCICIOS Y MOBILIARIO URBANO					
18.1	JUEGOS					
18.1.1	Suministro e instalación Juego Caballito	un	499.756	832.593	12,3214	20,5275
18.1.2	Suministro e instalación Juego Conejo	un	672.202	1.119.889	16,5731	27,6107
18.1.3	Suministro e instalación Juego Resorte Redondo	un	423.113	704.907	10,4318	17,3794
18.1.4	Suministro e instalación Juego Trepador	un	491.903	819.511	12,1278	20,2049
18.1.5	Suministro e instalación Tobogán	un	650.378	1.083.530	16,0350	26,7143
18.1.6	Suministro e instalación Columpio triple	un	1.090.787	1.817.251	26,8932	44,8041
18.1.7	Suministro e instalación Columpio doble	un	931.313	1.551.567	22,9614	38,2537
18.1.8	Suministro e instalación Columpio doble Inclusivo	un	8.126.598	13.538.912	200,3601	333,7999
18.1.9	Suministro e instalación Balancín Triple	un	1.511.189	2.517.641	37,2581	62,0721
18.1.10	Suministro e instalación Columpio 4 niños	un	1.332.085	2.219.253	32,8424	54,7154

18.2	MAQUINAS DE EJERCICIOS					
18.2.1	Suministro e instalación de Máquina de Ejercicios - Tornado	un	734.376	1.223.470	18,1059	30,1645
18.2.2	Suministro e instalación Máquina de Ejercicios - Pectorales	un	1.289.960	2.149.074	31,8038	52,9851
18.2.3	Suministro e instalación Maquina de Ejercicios - Flexión de piernas	un	937.133	1.561.263	23,1049	38,4927
18.2.4	Suministro e instalación Maquina de Ejercicios - Bogador	un	769.500	1.281.987	18,9719	31,6072
18.2.5	Suministro e instalación Maquina de Ejercicios - Elíptica	un	906.798	1.510.726	22,3570	37,2467
18.3	MOBILIARIO URBANO					
18.3.1	Suministro e instalación Escaño con respaldo Madera y Hormigón	un	579.309	965.128	14,2828	23,7951
18.3.2	Suministro e instalación Escaño con respaldo Madera y Hormigón inclusivo	un	705.240	1.174.929	17,3876	28,9677
18.3.3	Suministro e instalación Banca sin respaldo de Hormigón Pulido	un	298.447	497.213	7,3582	12,2587
18.3.4	Suministro e instalación Escaño con respaldo de Hormigón Pulido	un	381.984	636.385	9,4178	15,6900
18.3.5	Suministro e instalación Escaño Modelo Cisne de madera	un	543.946	906.214	13,4109	22,3426
18.3.6	Suministro e instalacion de Basurero Pivote (metalico)	un	227.703	379.353	5,6140	9,3529
18.3.7	Suministro e instalacion de Basurero cilindrico (metálico)	un	466.164	776.629	11,4932	19,1477
18.3.8	Suministro e instalacion de Basureros modelo Alameda	un	668.988	1.114.534	16,4938	27,4787
18.3.9	Suministro e instalacion de Basureros Oval	un	320.060	533.220	7,8910	13,1465
18.3.10	Suministro e instalacion de Bebedero Cilindrico de Hormigón	un	571.101	951.455	14,0804	23,4580
18.3.11	Suministro e Instalación - Bolardo Bala Alta	un	252.926	421.375	6,2359	10,3889
18.3.12	Suministro e instalación Segregador Esfera 60 cm. de diámetro (270 Kg)	un	165.214	275.247	4,0733	6,7862
18.3.13	Suministro e instalación Alcorque hormigón Ø 120	un	171.790	286.202	4,2355	7,0563
18.3.14	Suministro e Instalación Arco futbol	un	1.277.346	2.128.058	31,4928	52,4670
18.3.15	Suministro e Instalación Aro basketball	un	825.064	1.374.557	20,3418	33,8895
19	LUMINARIAS					
19.1	Suministro e Instalacion Poste cónico 5 m (No incluye conexión)	un	488.113	813.196	12,0343	20,0492
19.2	Suministro e Instalacion Poste conico acero 6 mt (No incluye conexión)	un	421.615	702.411	10,3949	17,3179
19.3	Suministro e Instalacion Poste conico acero 9 mt (No incluye conexión)	un	855.551	1.425.348	21,0935	35,1418
19.4	Suministro e Instalacion Poste conico acero 12 mt (No incluye conexión)	un	785.259	1.308.242	19,3604	32,2545
19.5	Suministro e Instalación Poste hormigón armado 10M carga 225/450Kg	un	1.189.371	1.981.492	29,3238	48,8534
19.6	Suministro e Instalación Poste hormigón armado 11,5M carga 500/1000Kg	un	1.799.532	2.998.020	44,3672	73,9157
19.7	Suministro e Instalación Poste hormigón armado 15M carga 650/1300Kg	un	2.417.893	4.028.210	59,6128	99,3149
19.8	Suministro e Instalacion gancho luminaria L-150	un	57.023	95.001	1,4059	2,3422
19.9	Suministro e Instalacion gancho Simple para Postes de alumbrado público 1,5"	un	66.149	110.205	1,6309	2,7171
19.10	Suministro e Instalacion Brazo Doble para Postes de alumbrado público	un	245.391	408.821	6,0501	10,0794
19.11	Suministro e Instalacion Luminaria LED 60 W (tipo Pagoda)	un	226.699	377.681	5,5892	9,3117
19.12	Suministro e Instalacion Luminaria Alumbrado Público LED 120W (tipo storm)	un	253.094	421.655	6,2400	10,3958
19.13	Suministro e Instalacion Luminaria Alumbrado Público LED 180W (tipo brisa)	un	461.917	769.554	11,3885	18,9732
19.14	Suministro e Instalacion Luminaria solar (tipo dec parque octo)	un	589.304	981.780	14,5292	24,2056
19.15	Retiro de luminaria	un	37.194	61.966	0,9170	1,5278
19.16	Suministro Camara tipo C de polipropileno	un	179.894	299.703	4,4353	7,3891
19.17	Suministro e Instalación Tablero eléctrico acero 400x300x206	un	245.161	408.438	6,0444	10,0700
19.18	Suministro e Instalación de malla a tierra 1m2 (para poste desde 6 a 10mt) incl gel	un	304.600	507.463	7,5099	12,5114
19.19	Suministro e Instalación de malla a tierra 1m2 (para poste desde 11,5 a 15 mt)incl gel	un	422.797	704.379	10,4240	17,3664
20	PAISAJISMO					
20.1	Extracción y retiro árbol <=4 m	un	131.187	218.558	3,2344	5,3885
20.2	Extracción y retiro árbol > 4 m	un	209.080	348.328	5,1548	8,5880
20.3	Ahoyadura	m3	63.358	105.554	1,5621	2,6024
20.4	Tierra vegetal	m3	12.489	20.806	0,3079	0,5130
20.5	Compost	m3	63.113	105.146	1,5560	2,5924
20.6	Césped rollo incluye tierra base y compactacion con rodillo	m2	13.733	22.880	0,3386	0,5641
20.7	Suministro y colocación de Docas (12 unidades X m2)	m2	7.843	13.066	0,1934	0,3221
20.8	Suministro y colocación de Acer japonico (1,60 mt) + tutor	un	113.511	189.109	2,7986	4,6624
20.9	Suministro y colocación de Liquidambar (1.90-2.00 mt) + tutor	un	71.404	118.959	1,7604	2,9329
20.10	Suministro y colocación de Quillay (0.80mt) + tutor	un	28.142	46.885	0,6938	1,1559
20.11	Suministro y colocación de Maiten (3 mt) + tutor	un	57.779	96.260	1,4245	2,3733
20.12	Suministro y colocación de Boldo (0,60 mt) + tutor	un	44.712	74.491	1,1024	1,8366
20.13	Suministro y colocación de Belloto (0.5 - 0.8 mts) + tutor	un	26.778	44.612	0,6602	1,0999
20.14	Suministro y colocación de Jacarandá (1.90-2.10 mt) + tutor	un	55.039	91.696	1,3570	2,2607
20.15	Suministro y colocación de Peumo (0.6-1.0 mt) + tutor	un	28.142	46.885	0,6938	1,1559
20.16	Suministro y Plantación Palmera Chilena (2 mt)	un	165.511	275.742	4,0807	6,7984
20.17	Suministro y Plantación Lavanda 0,30 mt	un	10.003	16.664	0,2466	0,4109
20.18	Suministro y Plantación Verónica (0.30-0.50mt)	un	10.003	16.664	0,2466	0,4109
20.19	Suministro y Plantación Salvia (0.30-0.40 mt)	un	5.892	9.816	0,1453	0,2420

21	LABORATORIOS					
21.1	Análisis completo de suelo	un	175.725	292.757	4,3325	7,2179
21.2	Densidad de compactacion	un	175.725	292.757	4,3325	7,2179
21.3	dosificacion hormigon	un	192.199	320.203	4,7386	7,8946
21.4	Hormigon fresco a la compresion	un	192.199	320.203	4,7386	7,8946
21.5	Hormigon fresco a la flexion	un	192.199	320.203	4,7386	7,8946
21.6	Testigo de hormigon	un	192.199	320.203	4,7386	7,8946

NOTAS

- 1.- Los Precios Unitarios incluyen un 40% por concepto de gastos generales y utilidades.
- 2.- Los Precios Unitarios incluyen 19% I.V.A.
- 3.- Los cálculos están referidos a obras medianas y grandes de la región de Valparaíso.
- 4.- Los precios unitarios indicados son de carácter referencial, debiendo efectuarse el análisis respectivo para cada obra en particular.
- 5.- Las partidas que no se encuentren en el listado, se analizarán según requerimientos.
- 6.- Los coeficientes de ponderación por provincia para el presente año son los siguientes:
- 7.- Estos valores estarán vigentes hasta agosto 2026

VALPARAISO Viña del Mar, Con Con, Casablanca, Quintero y Puchuncavi	SAN ANTONIO Algarrobo, Cartagena, El Quisco, El Tabo, Santo Domingo.	MARGA MARGA Quilpué, Villa Alemana, Limache, Olmué	QUILLOTA Calera, La Cruz, Hijuela, Nogales	SAN FELIPE Catemu, Santa María, Llay- Llay, Panquehue, Putando.	LOS ANDES San Esteban, Calle Larga, Rinconada.	PETORCA Papudo, La Ligua, Cabildo, Zapallar.	ISLA DE PASCUA- JUAN FERNANDEZ
1,00	1,05	1,00	1,00	1,05	1,05	1,10	1,92



JEFE DEPARTAMENTO TÉCNICO (S)
SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO



OFICINA DE COSTOS URBANOS
SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO